

PROJET					FE1
SL12	LT/ARCHIVES	Ensemble des LT et ARCHIVES	0,0	0	
<i>Prog</i>	<i>Type de local</i>	<i>Désignation</i>	<i>Surface</i>	<i>Hab</i>	

INTERVENTIONS SUR EXISTANT (prescriptions selon lots)

Déposes/démolitions	

SECOND ŒUVRE ET FINITIONS (prescriptions Ag. SINTIVE)

Parois	
Sol	<i>support</i> Béton
	<i>projet</i> Peinture de sol
	Teinte à définir
Murs	<i>support</i> Ext : doublage BA13 collé ou oss.
	Int : enduit ou doublage BA13 collé
	ou murs briques existants
	<i>projet</i> Peinture finition qualité soignée
	ou murs briques laissés apparents
	Teinte à définir
Cloisons	<i>support</i> BA13 sur ossature
	<i>projet</i> Peinture finition qualité soignée
	Teinte à définir
Plafonds	<i>support</i> Faux plafond démontable
	ou plafond existant
	<i>projet</i> Dalles 60x60
	ou plafond laissé apparent
Divers	<i>support</i>
	<i>projet</i>

Menuiseries

Ext.	<i>porte</i>	non
	<i>châssis</i>	oui
	<i>serrure</i>	non
	<i>protec. solair</i>	non
	<i>occultation</i>	non
	<i>divers</i>	
Int.	<i>porte</i>	1U CF30+FP+Barre antipanique
		1U CF60+FP+Barre antipan.(sous station)
	<i>châssis</i>	non
	<i>placard</i>	non
	<i>escalier</i>	non
	<i>serrure</i>	oui
	<i>divers</i>	rayonnage pour archives
		plan de travail pour archivage

Equipement (hors programme)

2 fauteuils pour archivage	

EQUIPEMENT TECHNIQUE (prescriptions BET ETR)

Plomberie Sanitaires	
<i>eau froide</i>	non
<i>eau chaude</i>	non
<i>siphon de sol</i>	non
<i>évier</i>	non
<i>cuvette WC</i>	non
<i>lave mains</i>	non
<i>lavabo</i>	non
<i>urinoir</i>	non
<i>vidoir</i>	non

Chauffage Ventilation

T° ambiante *	19°
Chauffage	
Régulation terminale	
Ventilation	simple flux
Entrées Air Neuf en menuiseries ext.	NON
Divers	-

Courant fort

Alimentation spécifique	non
Sèche mains	non
Tableau spécialisé	non
Type d'éclairage	
Niveau d'éclairage - LT	LT-150 lux
Archives	300 lux mini/ 500 lux poste de travail
Commande centralisée	
Commande localisée	
Coupure d'urgence	
Pr. de courant	10-16A+T
	20A+T
	32A+T
	2

Courant faible

Alarme intrusion-sirène	
Alarme intrusion-radar	
Alarme intrusion-contact de porte	OUI local archives
Vidéosurveillance	
Vidéoprojection	
Poste de travail PAT type A,Bou C	1 de type B- archives
Téléphone poste opérateur	1 - archives
Interphonie	
Couverture réseau	
Anti-intrusion clavier de commande	

Détection incendie Sécurité Désenfumage

Eclairage de sécurité	oui
Ouvrant désenfumage	non
Déclencheur manuel incendie	non
Sirène incendie	audible porte fermée

Acoustique

Entre locaux	SO
Temps de réverbération	SO