

Ne. 1-02/16
25.05.2016

INVITAȚIE LA COP
privind achiziționarea lucrărilor de reparații curente
(fără publicare în BAP)

1. Denumirea autorității contractante: Serviciul Stare Civilă

2. IDNO: 1008601000400

3. Tip procedură achiziție: COP fără publicare în Buletinul Achizițiilor Publice

Obiectul achiziției: lucrări de reparație curentă la Serviciul Stare Civilă (str. M.Viteazul, 11/1, mun. Chișinău)

4. Cod CPV: 45453000-7

5. Data limită de prezentare a ofertelor: 03 iunie 2016 ora 10⁰⁰, biroul nr. 514, et. 5, Serviciul Stare Civilă (str. M.Viteazul, 11/1, mun. Chișinău).

Această invitație la COP este întocmită în scopul achiziționării lucrărilor de reparații curente conform necesităților Serviciului Stare Civilă pentru perioada bugetară 2016, în acest sens fiind alocată suma necesară din mijloace bugetare.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să participe la COP privind executarea lucrărilor de reparație curentă conform anexei, parte integrantă a invitației.

6. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1.	Certificat de înregistrare a întreprinderii	copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
2.	Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice	– copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.	Da
3.	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – eliberat de banca deținătoare de cont.	Da
4.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului –conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova).	Da
5.	Date informative despre ofertant.	original	Da
6.	Licența și anexă la aceasta	copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da

7. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Serviciul Stare Civilă;

Adresa: Serviciul Stare Civilă;

Tel: 022-25-71-63/ 022-25-71-59;

Fax: 022-25-71-63;

E-mail: pirgaru.mariana@ssc.gov.md.

Numele și funcția persoanei responsabile: Mariana PÎRGARU șef al Serviciului raporturi juridice,
Direcția asistență juridică a Serviciului Stare Civilă.

Anexă: caietul de sarcini 7 file

Director adjunct
Președintele Grupului de achiziții publice



Alexandra BACIOI

C A I E T D E S A R C I N I

**Lucrări de reparație curentă, renovarea vopselei la preți, et.2 sediul Serviciul
Stare Civilă Chisinau str.Mihai Viteazul 11/1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unit de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
E t a j u l 2						
1.0 Sala de primire si eliberare a documentelor						
Pereți						
1	CN06A	Vopsitorii interioare la pereți cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,93		
2	CF57A	Aplicarea manual a chitului pe baza de ipsos, „Eurofin,, grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	6,00		
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	6,00		
4	CF17C	Diverse lucrari- strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv <i>Skoci din hirtie (5 cm) pentru protecția muchiilor la usi, ferestre</i>	m2	10,00		
5	CK18C	Montarea și confecționarea pentru protecție pereților a plăcilor din DSP „EGER,, laminat în lățime de 20 cm , grosime de 18 mm , cromca de 2 mm, structura gleanț.	m	5,0		
6	Preț comercial	Înlocuirea placilor GC uzate 600x600 tip „Amstrong,, Tavan (numai materialul procurarea plăcilor, fără instalare)	buc	30,00		
Total : Sala de primire si eliberare a documentelor Inclusiv salariu						
2.0 Vestiar						
7	CN06A	Vopsitorii interioare la pereți cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00		
8	CF17C	Diverse lucrari- strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv <i>Skoci din hirtie (5 cm) pentru protecția muchiilor la usi, ferestre</i>	m2	3,37		
Total : Vestiar						

		Inclusiv salariu			
		3.0 Sala de audiență			
9	CN06A	Vopsitorii interioare la pereți cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,33	
10	CF17C	Diverse lucrări- strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv <i>Skoci din hirtie (5 cm) pentru protecția muchiilor la usi, ferestre</i>	m2	7,72	
11	CK18C	Montarea și confecționarea pentru protecție pereților a plăcilor din DSP laminat în lățime de 20 cm , grosime de 18 mm , cromca de 2 mm, structura gleanț	m	15,0	
		Total : Sala de audiență Inclusiv salariu			
		4.0 Coridor (până la intrare)			
12	CN06A	Vopsitorii interioare la pereți cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,82	
13	CF17C	Diverse lucrări- strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv <i>Skoci din hirtie (5 cm) pentru protecția muchiilor la usi, ferestre</i>	m2	10,00	
		Total : Coridor Inclusiv salariu			
		5.0 Bucătăria			
14	CN06A	Vopsitorii interioare la pereți cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,10	
15	CF17C	Diverse lucrări- strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv <i>Skoci din hirtie (5 cm) pentru protecția muchiilor la usi, ferestre</i>	m2	2,62	
		Total : Bucătăria Inclusiv salariu			
		Total : E t a j u l 2 Inclusiv salariu			
		E t a j u l 1			
		Întrarea de serviciu , casa scării nr.1 (partea stîngă)			
		6.0 Incaperia „Paza„			
16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	14,42	
17	CN06A	Vopsitorii interioare la pereți cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,42	
		Diverse lucrări- strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața			

18	CF17C	elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv <i>Skoci din hirtie (5 cm) pentru protecția muchiilor la usi, ferestre</i>	m2	1,05		
19	CK18B	Montarea și confecționarea pentru protecție pereților a plăcilor din DSP „EGER,, laminat în lățime de 20 cm , grosime de 18 mm , cromca de 2 mm, structura gleanț.	m	6,00		
		Total : Paza Inclusiv salariu				
		7.0 Coridor				
20	CN06A	Vopsitorii interioare la pereți cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,00		
21	CF17C	Diverse lucrari- strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv <i>Skoci din hirtie (5 cm) pentru protecția muchiilor la usi, ferestre</i>	m2	3,37		
		Total : Coridor. Scara nr.1 Inclusiv salariu				
		8.0 Scara de serviciu din subsol (fațada din spate)				
		8.1 Copertina (fațada din spate)				
22	RpC142C	Demontarea elementelor de acoperis-învelitori din table, asbociment,PVC, carton,pinza, stuf,etc.,(<i>copertina din placi policarbonat</i>)	m2	10,00		
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramic,etc	m2	2,50		
24	CG17A1	Pardoseli din placi patrata, dreptiunghiulare sau hexagonale, cu suprafața placilor pina la 60 cmp/buc Inclusiv, de gresie ceramic inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umlute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate într-o singura forma si culoare în incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Scarile)	m2	2,50		
25	CL08A	Elemente metalice(stilpi,grinzi,ferme) gata confecționare,livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției ușoare COPERTINA	tn	0,055		
26	CE07A	Învelitori din table amprentata pentru învelitorile acoperișurilor <i>Lungimea - 6,0 m, lățimea - 1,70 m Tablă laminată profilată h= 40 mm , grosimea 0,55 mm COPERTINA , intrarea in subsol</i>	m2	10,00		
27	CE07A	Învelitori din table amprentata pentru învelitorile acoperișurilor <i>Captușirea pereților cu tablă</i>	m2	3,80		
28	IzF32A	Hidroizolarea perete acoperiș cu bandă adezivă armată	m	6,00		
		Glafuri și copertine din tablă zincată de				

29	CE 23C3	0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o șapă de egalizare din mortar de ciment- var M 100-T, fixate pe elemente de beton pentru lungimi mai mari de 2m, cu lățimea desfășurată între 31-50 cm (Planca de îmbinare între perete - acoperiș)	m.	6,00		
30	CE 23C3	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o șapă de egalizare din mortar de ciment- var M 100-T, fixate pe elemente de beton pentru lungimi mai mari de 2m, cu lățimea desfășurată între 31-50 cm (Planca - colț de îmbinare între acoperiș)	m.	6,00		
31	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat (grosimea de 6 mm, transparentă) într-un strat pentru invelitoare la pereții existenți (pereți)	m2	5,40		
32	CK12B	Uși metalice confecționate din profiluri din oțel laminat, din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natura la construcții Cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv într-un canat, cu suprafața tocului între 7- 15 mp inclusiv (Ușă metalică 0,9 x 1.90 m (h)	m2	1,75		
33	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,14		
34	RpCR20B	Vopsirea în culoare de ulei a tîmplăriei metalice, la interior și exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, la construcții existente, în 2 straturi	m2	6,50		
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu miner la uși	buc	1,00		
36	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	10,00		
		Total : Scara de serviciu din subsol (fațada din spate) Inclusiv salariu				
		9. Încăperia „Garaj„				
37	RpCL14A	Reparația treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m2	5,50		
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramic, etc	m2	2,00		

39	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptiunghiulare sau hexagonale, cu suprafața placilor pina la 60 cmp/buc Inclusiv, de gresie ceramic inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umlute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate într-o singura forma si culoare în incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (<i>gresie porțelonată de aceeaș culoare existent</i>)	m2	2,00		
40	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent: diverse, <i>Tablă riflată ,grosime 3 mm , lățimea de 310 mm – montată la prag .</i>	kg	55,20		
41	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	10,00		
		Total : „Garaj,, Inclusiv salariu				
		10. SUBSOL				
42	RpCJ35A	Coridor (întrarea) Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	13,00		
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru șpritz, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,00		
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți dispărțitori. preparare manuala a mortarului	m2	13,00		
45	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	13,00		
46	CN06A	Vopsitorii interioare la pereți cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,00		
		Total : „Coridor-subsol,, Inclusiv salariu				
		11. Depozitul central - subsol				
		Montarea pereților dispărțiti din tablă profilata (conform schiței de proiect)				
47	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avînd grosimea de pina 20 cm	buc	40,00		
48	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției usoare 40x40 = 68,2 m 1m = 2,10 kg	tn	0,143		
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplarie metalică cu email alchidic in 2 straturi , inclusiv grundul	m2	14,70		

50	CE07A	Invelitori din tablă ampreată pentru invelitorile acoperișurilor <i>Lungimea - 17,15 m, înălțimea - 2,30 m</i> <i>Tablă profilată h= 30 mm , grosimea 0,55 mm</i>	m2	37,64		
51	CK12B	Uși metalice confecționate din profiluri din oțel laminat, din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv într-un canat, cu suprafața tocului între 7- 15 mp inclusiv (<i>Ușă metalică 0,9 x 2,00 m (h)</i>)	m2	1,75		
52	CK33C	Broasca aplicată sistem Yalle la uși	buc	1,00		
53	CK33B	Mîner din tablă cromată la ușile metalice de intrare în clădiri	buc	1,00		
		Total : „Pereții despărțitori „ Inclusiv salariu				
		11.1 Sistemul de ventilație				
54	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă 20 cm <i>Forarea sau taierea în grosimea ușii existente , pentru montarea grilei metalice 200x 400 mm</i>	buc	38,00		
55	CL20A	Grille de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie 200x 400 mm <i>Înglobarea grilei de ventilație în ușă(Subsol)scara de serviciu</i>	buc	5,00		
		Total : , Sistemul de ventilație,, Inclusiv salariu				
		Total : „Depozitul central-subsol,, Inclusiv salariu				
		12. Etajul 6. Balcon				
56		Demontarea trapului din plastic d= 75 mm	buc	3,00		
57	AcE08A	Montarea trapului din metal d= 75 mm	buc	3,00		
		Total : „Balcon, et. 6,, Inclusiv salariu				
		13. Copertina, balustrada de protecție la scara de intrare în subsol (fațada centrală)				
58	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suporti de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1...1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țevă din oțel inox D= 42x4 mm și oțel laminat , dreapta , Înălțimea h= 900 mm l= 3,40 m (2,60 + 0,80) <i>(Nastenni poruceni iz stalinoio nerjaveiuscei trubi)</i>	m	3,40		
59	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit : cu greutatea sub 4 kg	kg	3,60		

60	CL19D	Grilaje metalice gata confecționare: Din oțel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusive mina curentă. <i>Balustrada din inox</i> <i>Țevile verticale și mina orizontală</i> D= 42x2 mm L=5,32 m	kg	81,64		
61	RpCI39A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, metalice pe rebord sau in cimpul invelitorii . <i>Plăca din</i> <i>policarbonat antivandală,, monolită,,</i> <i>de grosime 4 mm, în culoare fumurie</i> <i>ultrafioletă</i> 6,10 x2,05 m	m2	12,50		
62	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent:diverse ,	kg	29,20		
63	CL08A k=1,5	Elemente metalice (stilpi,grinzi,ferme) gata confecționare, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției ușoare COPERTINA	tn	0,084		
64	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe țimplărie metalică cu email acchidic în 2 straturi , inclusiv grundul	m2	8,85		
		Total : ,, Copertina, balustrada de protecție la scara de intrare in subsol (fațada central) Inclusiv salariu				